



III/2201 a III/22134 Okružní křižovatka Čankov

Termín realizace:

15.06.2020 - 04.09.2020



Objednatel a investor stavby:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Stavba je financována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.



STRABAG

Zhotovitel stavby:

Strabag a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

- byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Popis stavby:

Jedná se o křižovatku silnic III/2201 a III/22134 a místní komunikace v extravilánu mezi Sedlecem u K. Varů a Rosnicemi. Okružní křižovatka bude navržena o \varnothing 30 m, ve středu bude navržen 1,5 m široký pruh ze žulové dlažby a jízdní pruh vozovky kruhového objezdu bude 6,5 m. Poloměr zaoblení hran bude navržen na $R=9$ m. Podél hran komunikace v severním a západním rameně budou položeny silniční obrubníky osazené do betonového lože na v. 0,15 m. Jižní a východní rameno budou mít hrany komunikace lemované hutněnými krajnicemi širokými 0,5 m. Příčný sklon vozovky bude 2% - 5%.

Odvodnění křižovatky je navrženo částečně pomocí silničních příkopů a částečně pomocí uličních vpustí.

Stávající vodovodní řád vedoucí ze Sedlece u K. Varů směrem na Rosnice bude přeložen.

Informace o průběhu stavebních prací:

Stavba je nyní v současnosti v předčasném užívání stavby.

Fotodokumentace realizace stavby:





aktualizace 08.09.2020