



## II/212 Modernizace silnice Stará Voda, II. etapa

**Termín realizace:**

**01.07.2020 - 31.12.2020**



**Objednatel a investor stavby:**

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.  
Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov**

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Stavba je financována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.**

**metrostav**

**Zhotovitel stavby:**

**Metrostav a.s.**

**Koželužská 2450/4 Libeň, Praha 8**

**- byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o**

**zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

### Popis stavby:

Záměrem stavebníka je modernizace komunikace II/212 v délce 672,76 m. V rámci tohoto záměru dojde k šířkové úpravě stávající komunikace na kategorii MS7,5/50. Dále dojde ke stavební úpravě křižovatky s komunikací III/211 1, aby se optimalizoval úhel křížení větví obou komunikací. Vjezd do hotelového komplexu společnosti Eutit ve staničním bodě km 0,63714 bude zúžen. Dále bude v rámci stavebních úprav zrušen ostrůvek po levé straně řešeného úseku v km 0,47795. Vozovka bude mít novou konstrukci, pouze na komunikaci II/212 od staničního bodu km 0,60962 po konec řešeného úseku na délce 46,61 m dojde jen k obnovení obrusné a ložné vrstvy vozovky. Součástí modernizace bude i výstavba nového nástupiště autobusové zastávky šířky 2 m a délky 12,75 m. K této zastávce bude od místa pro přecházení v místě staničení km 0,36342 vybudován chodník šíře 1,5 m. V rámci uskutečnění zemních prací za účelem modernizace silnice II/212 budou v úseku mezi stávajícím vjezdem do areálu společnosti Eutit a železničním přejezdem provedeny přípravné práce pro budoucí chodník (investor společnost Eutit s.r.o.).

### Informace o průběhu stavebních prací:

Zhotovitel provedl výkop původních konstrukčních vrstev vč. odebrání nalezeného štětu. Úprava části aktivní zóny hydraulickým pojivem. Vykopání, uložení a zásyp se zhutněním dešťové kanalizace. Navážení, rozhrnování a hutnění konstrukčních vrstev. Příprava a pokládka betonových obrubníků do betonového lože a odvodňovacích žlabů. Příprava pro pokládku asfaltových vrstev.

**Fotodokumentace realizace stavby:**







aktualizace 18.11.2020