Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Plán jmenovitých akcí na rok 2023

druh akce	inspektor	silnice / most	místopis	od km	do km	délka (km)	popis akce (opravy)	zdroj fin.	předpokl. cena (Kč)
povrchy	Schillerová	221	Ostrov – Bystřice	32,070	33,675	1,605	recyklace za studena	SFDI	8 000 000,00
povrchy	Brom	222	Hubertus – Sedlečko	19,227	21,162	1,935	dle diagnostiky a zjednodušené PD Viakontrol	SFDI	16 000 000,00
povrchy	Strojil	230	od kříž II/198 a 230 po Zádub – Závišín – I. ETAPA	90,253	91,558	1,305	frézvování tl. 11mm, sanace, oprava propustků, svodidla	SFDI	16 700 000,00
povrchy	Škvarček	2183	Mlýnská	0,000	3,600	3,600	frézování, recyklace za studena, postřik, ACL 16+, ACO 11+, krajnice, VDZ	SFDI	22 671 000,00
povrchy	Chramosta	210	Boučí – Dolní Nivy, 2. část	63,150	64,900	1,750	frézování stávajícího asfaltového souvrství, lokální sanace neúnosných podkladních vrstev, vyrovnávky AC, pokládka nových asf. vrstev, obnova VDZ (PD ve fázi přípravy)	SFDI	22 254 349,04
povrchy	Brom	22132	Sadov – Podlesí	0,465	1,893	1,428	frézování tl. do 100mm, sanace krajů, ACL 16+ tl. 60mm, ACO 11+ tl. 40mm, zpevnění krajnic, VDZ – (PD ve fázi přípravy)	SFDI	15 790 325,87
povrchy	Kolouchová	606	Cheb, Skalka	30,477	32,018	1,541	frézování tl. 110mm, sanace krajů, vybudování střed. dělícího ostrůvku, vybudování 2 nových UV s přípojkama do příkopu, výsprava trhlin cca 30% podkl. vrstvy, ACL 16+ tl. 70mm, ACO 11+tl. 40mm, zpevnění krajnice, doplnění směr. sloupků, VDZ, osazení SDZ, oprava a osazení svodidel	SFDI	24 000 000,00
povrchy	Spieglová	19814	Kozlov – Mirotice Číhaná	0,000	4,344	4,344	frézování do tl. 100mm, sanace ulámaných krajů a lokálních míst, ACP 16S tl. 50mm, ACO 11+ tl. 40mm, zpevnění krajnic, VDZ	SFDI	22 000 000,00
povrchy	Chramosta	2124	Šabina	5,710	5,960	0,250	SFDI BESIP – dvouvrstvý zdrsňovací nátěr	SFDI BESIP	1 013 073,11
povrchy	Matějková	217	Krásná u Aše, Studánka				SFDI BESIP – červený koberec (dva úseky)	SFDI BESIP	2 839 113,75
povrchy	Brom	22129	Otovice – Bohatice	7,520	8,104	0,584	frézování tl. 4 cm, ACO 11+ tl. 5 cm, vyrovnávky 20 t	plán	3 014 218,90
povrchy	Brom	22212	Sedlečko – Dubina	1,512	2,500	1,000	frézování tl. 2 cm + ACO 11+ tl. 5 cm, vyrovnávky 50 t	plán	5 000 000,00
povrchy	Bárta	1934	Pšov	2,471	3,917	1,446	frézování 5 cm + koberec + krajnice + VDZ	plán	4 500 000,00
povrchy	Bárta	2087	Rybničná	3,754	4,754	1,000	frézování 5 cm + koberec + krajnice + VDZ	plán	2 500 000,00
povrchy	Bárta	00621	Verušičky	0,000	1,665	1,665	frézování 5 cm + koberec + krajnice + VDZ	plán	5 000 000,00
povrchy	Schillerová	220	Fojtov – Pozorka	8,813	10,813	2,000	fréz.tl.5cm,vyrov.+ ACO 11S tl.5cm vč.spoj.postř. dosyp.krajnic + VDZ	plán	9 000 000,00
povrchy	Schillerová	221	Pstruží – Pernink	43,672	46,025	2,353	fréz tl.8cm, sanace krajů a poruch, spoj.postřik , ložná tl.6cm,, spoj. postřik obrus tl.4cm, dosyp. krajnic, VDZ	plán	10 000 000,00
povrchy	Kolouchová	21330	Františkovy Lázně, ul. Máchova	1,850	1,865	0,015	oprava 2 propadů po uložení inžen. sítí, frézování tl. 40 mm v ploše 230 m2, frézování v tl. 60 mm v ploše 30 m2, hloubková sanace v ploše 30 m2, ACO 11+ 40 mm v ploše 230 m2, dosypání krajnic štěrkodrtí, VDZ plast	plán	500 000,00
povrchy	Kolouchová	21211; 21223	Odrava – Nebanice	0,180; 0,000	0,350; 1,240	0,170 + 1,240	frézování 50 cm (III/21211), frézování 50 cm (III/21223), spoj. postřik,vyrovnávky 40% úseku III/21223, ACO 11+ 5 cm III/21211+III/21223,oprava těsnících zálivek na 2 mostech, VDZ barva	plán	7 200 000,00
povrchy	Kolouchová	21413 21414	Lipová – H. Lažany H. Lažany – Palič	5 5,840 0,000	5,49 6,229 0,480	0,49 0,39 0,480	III/21413 5,0-5,490 (0,490 km=2 560 m2) 5,840 – 6,229 (0,390 km=2 180 m2) vyrovnávky 40% = 1 896 m2 III/21414 – 0,000 – 0,480 (0,480 km= 2 260 m2) vyrovnávky 40%, ACO 11+ 50 mm v ploše 230 m2, dosypání krajnic štěrkodrtí, VDZ plast	plán	6 000 000,00
povrchy	Matějková	21315	Mokřiny – Aš	11,276	12,754	1,478	frézování 40 mm, ACO 11+ 40mm, vyrovnávky, sanace, krajnice	plán	6 000 000,00
povrchy	Matějková	21320	Bříza – Lužná	4,197	5,597	1,400	frézování 50 mm, ACO 11+ 50mm, vyrovnávky, sanace, krajnice	plán	6 900 000,00
povrchy	Matějková	2136	Skalná – Velký Luh	0,000	0,450	0,450	frézování 40 mm, ACO 11+ 40mm, vyrovnávky, sanace, krajnice	plán	2 100 000,00
povrchy	Strojil	2117	Prameny	0,060	1,860	1,800	vyrovnávky 100%, ACO 11+ tl.50mm, VDZ	plán	7 060 000,00
povrchy	Strojil	20173	V.H. – ul. Pohraniční stáže	12,000	12,870	0,870	rekonstrukce ul. Pohr. Stráže ve spolupráci s Obcí V.H. dle PD	plán	2 500 000,00
povrchy	Strojil	20173	Krásné U Tří Seker	8,464	8,900	0,436	průtah obcí Krásné u Tří Seker v součinnosti s výstavbou chodníků a odvodnění komunikace (investor obec tři Sekery)	plán	5 000 000,00
povrchy	Fiala	2122	Rudolec (intravilán)	0,805	2,072	1,267	frézování tl. 20 mm (2 120 m2), frézování tl. 50 mm (5 062 m2), SP, vyrovnávky (20 t), ACO 11+ tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	plán	3 900 000,00
povrchy	Fiala	208	Krásno (rozhledna)	5,402	5,805	0,403	frézování tl. 50 mm, SP, ACO 11+ tl. 50 mm, doplnění krajnic (500 m2), VDZ	plán	1 900 000,00
povrchy	Fiala	2082	Březová (KV)	8,413	8,891	0,478	frézování tl. 50 mm (1 052 m2), SP, vyrovnávky (5 t), ACO 11+ tl. 50 mm, doplnění krajnic (100 m2), VDZ, výšková úprava poklopů	plán	1 900 000,00
povrchy	Fiala	209	Horní Slavkov, ul. Nové Město	4,040	4,540	0,500	frézování tl. 50 mm, SP, vyrovnávky (5 t), ACO 11+ tl. 50 mm, VDZ, výšková úprava poklopů	plán	2 500 000,00
povrchy	Fiala	2099	Loket – Staré Sedlo	2,520	3,245	0,725	frézování tl. 50 mm, SP, vyrovnávky (5 t), ACO 11+ tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	plán	3 700 000,00
povrchy	Chramosta	21218	Hlavno	1,075	1,375	0,300	fr 5, vyrovnávky 5,SP, ACO 11+5, krajnice, VDZ	plán	1 200 000,00
povrchy	Chramosta	00632	Kamenný dvůr	0,000	0,250	0,250	Oprava a sanace povrchu. Ochranná zeď – římsa, oddělující komunikaci od potoka tekoucího příkopem. Rozšíření komunikace, vydláždění příkopu,odvodnění vozovky, propustek, VDZ	plán	5 000 000,00
povrchy	Chramosta	21217	Citice (most č. 21217-14)	2,687			fr 5, vyrovnávky 5,SP, ACO 11+5, sanace 100 m2, vydláždění krajnice, VDZ	plán	2 000 000,00
povrchy	Chramosta	21030	Josefov, směr Svatava	3,748	4,548	0,800	zápichy, vyrovnávky 5,SP, ACO 11+5,krajnice, VDZ	plán	2 600 000,00
povrchy	Spieglová	207	Lažany – intravilán	8,665	10,143	1,400	frézování, vyrovnávky 80t, spoj.postřik, ACO 11+ 50mm, krajnice, VDZ	plán	5 000 000,00
povrchy	Spieglová	19824	Otročín – intravilán	5,800	6,100	0,550	frézování, vyrovnávky 40t, spoj.postřik, ACO 11+ 50mm, krajnice, VDZ (300bm /19824+200bm 19820)	plán	3 000 000,00
povrchy	Spieglová	2071	Radyně – Lachovice	0,250	2,550	2,300	vyrovnávky120t, spoj.postřik, ACO 11+ 50mm, krajnice, VDZ	plán	6 000 000,00
povrchy	Škvarček	21012	Stříbrná – Přebuz (za Nancy 2)	9,030	10,600	1,570	vyrovnávkyACL 16 – 63t, postřik, ACO 11+ 50mm	plán	3 828 447,57
povrchy	Škvarček	21043	Smolná – průtah	2,900	3,900	1,000	fréza 30mm, vyrovnávky ACL16, postřik, ACO11+ 50mm, oprava krajnic,VDZ	plán	3 720 000,00
povrchy	Škvarček	21810	Přebuz – průtah	0,000	0,800	0,800	fréza 30mm, vyrovnávky ACL16, postřik, ACO11+ 50mm	plán	2 900 000,00
povrchy	Škvarček	21030	Opatov – průtah	18,790	19,590	0,800	fréza 30mm, vyrovnávky ACL16, postřik, ACO11+ 50mm, VDZ	plán	2 600 000,00
povrchy	Škvarček	21035	Jindřichovice – Mezihorská	0,000	1,000	1,000	fréza 30mm, vyrovnávky ACL16, postřik, ACO11+ 50mm, VDZ	plán	3 980 000,00
povrchy	Škvarček	218	Kraslice, Mánesova ul.				oprava povrcho vozovky	plán	4 000 000,00
povrchy	Škvarček	21042	Benešova pila – žel. přejezd	0,530	1,410	0,880	fréza 30mm, vyrovnávky ACL16, postřik, ACO11+ 50mm, VDZ	plán	3 855 000,00
povrchy údržbové	Brom	22214	Šemnice – Pulovice	0,090	1,167	1,077	infiltrační postři se zadrcením a dvojitý nátěr	plán	1 300 000,00
povrchy údržbové	Brom	22215	Pulovice – Nová Kyselka	0,000	1,612	1,612	infiltrační postři se zadrcením a dvojitý nátěr	plán	1 500 000,00
povrchy údržbové	Bárta	1793	Přílezy – Hlinky	0,000	5,000	5,000	výspravy výtluků + dvouvrstvý nátěr	plán	5 000 000,00
povrchy údržbové	Kolouchová	21414		0,480	1,920	1,440	výspravy výtluků + dvouvrstvý nátěr	plán	1 400 000,00
povrchy údržbové	Matějková	2135	Velký Luh – Křižovatka	0,000	1,284	1,284	MKK	plán	2 350 000,00
povrchy údržbové	Matějková	213	Spálená – Hrzín	0,000	1,776	1,776	MKK	plán	2 940 000,00
povrchy údržbové	Strojil	21213	Podlesí – Úbočí	1,185 ; 5,210	2,198 ; 6,151	1,954	MKK	plán	3 051 000,00
povrchy údržbové	Spieglová	210	Klášter – Teplá	15,500	17,000	1,500	MKK	plán	2 100 000,00
povrchy údržbové	Spieglová	19825	Otročín – Tisová	3,000	5,500	2,500	výspravy výtluků + dvouvrstvý nátěr	plán	1 500 000,00
mosty	Křížek	221 25 – 2	Vojkovice				obnova obrusné vrstvy vozovky	plán	1 100 000,00
mosty	Křížek	222 17 – 1	Nejda				obnova obrusné vrstvy vozovky	plán	820 000,00
mosty	Křížek	221 27 – 10	Velichov				obnova obrusné vrstvy vozovky	plán	860 000,00
mosty	Křížek	221 27 – 8	Velichov				oprava říms a osazení zábradelního svodidla, sanace betonových ploch	plán	550 000,00
mosty	Borolič	211 7 – 1	Prameny				obnova svršku mostu	plán	1 900 000,00
mosty	Borolič	214 12 – 1	D. Hraničná				obnova vozovkového souvrství na mostě a předmostích	plán	900 000,00
mosty	Borolič	214 10 – 1	Okrouhlá				sanace a nátěry bet ploch, osazení zábradelních svodidel, oprava dlažby koryta	plán	550 000,00
mosty	Vávra	212 17 – 14	Citice				obnova obrusné vrstvy vozovky na mostě a předmostích, oprava EMZ, nátěr říms a lokální sanace říms	plán	1 400 000,00
mosty	Vávra	212 35 – 3b	u Dukly Habartov				sanace a nátěry bet. ploch, zpevnění svahu podél říms kam. dlažbou, vyčištění a přespárování dlažby koryta, osazení zábradlí z kompozitů	plán	800 000,00
mosty	Vávra	212 33 – 4	Habartov				osazení zábradelního svodidla na levé straně	plán	400 000,00
odvodnění	Brom	22214	pod Pulovicemi	1,335	1,336		oprava propustku DN 400	plán	250 000,00
odvodnění	Schillerová	2224	Mírová	3,669	3,669		oprava propadlého propustu	plán	400 000,00
odvodnění	Fiala	21016	Louka				oprava propustku	plán	220 000,00
odvodnění	Fiala	2095	Nadlesí – Dvory				oprava propustku	plán	220 000,00
odvodnění	Fiala	2095	Nadlesí				oprava soustavy odvodnění intravilánu	plán	500 000,00
odvodnění	Spieglová	2071	Radyně – Lachovice	1,972			oprava 2 ks propustku před plánovanou opravou stan.1,785 a 1971	plán	400 000,00
odvodnění	Škvarček	21041	Lesík	9,200	9,200		celková oprava propustku, neprůtočný, havarijní stav	plán	290 000,00
odvodnění	Škvarček	210	Dolní Nivy	66,814	66,814		celková oprava propustku,havarijní stav	plán	400 000,00
svodidla	Kolouchová	606	Cheb, Skalka	30,477	32,018		svodidla	plán	1 500 000,00
svodidla	Kolouchová	2125	Mokřina	1,800	1,950	0,150	2 úseky zřízení nová svodidla	plán	400 000,00
svodidla	Strojil	20174	Drmoul – Tři Sekery	1,882	1,974	0,092	instalace zách. zařízení v jednom směru	plán	300 000,00
svodidla	Fiala	21027	Hrušková	1,280	1,740	296,000	doplnění ocelových svodidel ve 3 úsecích	plán	1 200 000,00
svodidla	Chramosta	21217	Bukovany	16,190	16,235	0,045	výměna svodidel, 45bm, 2x náběh, odrazky, stržení krajnice	plán	220 000,00
svodidla	Škvarček	21035	Vřesová	6,760	6,880	0,120	nová svodidla vč. směr. sloupků, levá strana	plán	380 000,00
zdi	Brom	22125	Vojkovice	2,033	2,205	0,172	dočištění a zasíťování svahu	plán	8 000 000,00
					CELKEM (km)	296,579		CELKEM (Kč)	342 226 528,24