



Modernizace mostu ev.č. 208 2-2 Březová

Termín realizace:

04/2023 - 09/2023



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Objednatel a investor stavby:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov

Stavba bude financována:

z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury



Realizační
s.r.o.
stavební společnost SOKOLOV

Zhotovitel stavby:

KV Realizační s.r.o.
Boženy Němcové 2042
356 01 Sokolov

byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Stručný popis stavby:

Jedná se o veřejnou zakázku, která je situována intravilánu obce Březová u Karlových Varů na komunikaci III/208 2 ve staničení 8,949 km. Stávající most bude kompletně odstraněn, kromě části spodní stavby, zde proběhne odbourání opěr a křídel po její vyznačenou úroveň. Nová nosná konstrukce je navržena jako trémová s prefabrikovaných nosníků se železobetonovou deskou. Rozpětí pole je 17 m. Most je kolmý. Celková výška NK je 0,82 m. Betonová křídla jsou vetknuta do úložných prahů. Na návodní straně mostu je navržena železobetonová pochozí římsa šířky 1550 mm a na povodní straně římsa šířky 800 mm. Komunikace bude po dobu výstavby uzavřena a bude navržena objízdná trasa dle SO 151. Přejezd pro pěší bude zachován po provizorní lávce.

Informace o průběhu stavebních prací:

Na začátku čtvrtého měsíce bude předáno zhotoviteli staveniště a po osazení dopravního značení budou zahájeny stavební práce. Objednatel v době vegetačního období odstraní 4 stromy, které podle PDPS byly určeny ke kácení.

Fotodokumentace stavby - stávající stav před zahájením prací







Aktualizováno dne 28.03.2023